

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwatorsko-restauratorskie przy gontach dachowych i ścian w kościele zabytkowym w Osieku Jasielskim
ADRES INWESTYCJI : Osiek Jasielski dz. nr 687
INWESTOR : Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim
ADRES INWESTORA : 38-223 Osiek Jasielski 108
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kopa
DATA OPRACOWANIA : 10.12.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach i ściany kościoła			
d.1	1 TZKNC N-K/ VI 1/11-b analogia	Usuwanie mchów i innych pozostałości organicznych, w sposób mechaniczny i chemiczny. Prace poprzedzone specjalistycznymi badaniami mykologicznymi.	m ²		
		Ściany 26.2+10.7+3.4+29.7+20.4+4.5+41.9+17.85+72.3+33.1+15.75+19.15+20.45+5.5+3.7+3.7+(7.1*3.2)+(2.2*6.1)+(2.7*5.9)+(2.4*3.5)+(6.8*2.7)+(1.4*2.6*2)+35.4	m ²	449.810	
		Dach 113.72+113.4+44.05+44.05+(4*11.21)+(4*14.19)+86.82+46.25+27.9+24.85+14.75+(4*18.75)+3.5+3.9	m ²	699.790	
				RAZEM	1149.600
d.1	2 KNR 4-01 0627-01 analogia	Zahamowanie biologicznych procesów destrukcji drewna, poprzez dezynsekcję miejsc o szczególnym nasileniu żerowisk owadów, i oszczególnym nasileniu korozji wywołanej mchami, porostami i kolniami grzybów. Przewiduje się zaaplikowanie preparatu do 1 metra dalej od widocznego ataku grzybów.	m ²		
		Ściany 26.2+10.7+3.4+29.7+20.4+4.5+41.9+17.85+72.3+33.1+15.75+19.15+20.45+5.5+3.7+3.7+(7.1*3.2)+(2.2*6.1)+(2.7*5.9)+(2.4*3.5)+(6.8*2.7)+(1.4*2.6*2)+35.4	m ²	449.810	
		Dach 113.72+113.4+44.05+44.05+(4*11.21)+(4*14.19)+86.82+46.25+27.9+24.85+14.75+(4*18.75)+3.5+3.9	m ²	699.790	
				RAZEM	1149.600
d.1	3 analiza indywidualna	Sprawdzenie stanu gontu, odkształcenia krokwi, szczelności okien.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	4 KNR 19-01 0415-03 analogia	Likwidacja drobnych nieszczelności, miejscowe naprawy, i uzupełnienia łączeń, wymiana pojedynczych elementów uszkodzonego materiału.	m ²		
		Ściany (26.2+10.7+3.4+29.7+20.4+4.5+41.9+17.85+72.3+33.1+15.75+19.15+20.45+5.5+3.7+3.7+(7.1*3.2)+(2.2*6.1)+(2.7*5.9)+(2.4*3.5)+(6.8*2.7)+(1.4*2.6*2)+35.4)*10%	m ²	44.981	
		Dach (113.72+113.4+44.05+44.05+(4*11.21)+(4*14.19)+86.82+46.25+27.9+24.85+14.75+(4*18.75)+3.5+3.9)*10%	m ²	69.979	
				RAZEM	114.960
d.1	5 KNR 4-01 0631-01	Zastosowanie ochrony przeciwpożarowej drewna polegającej na wprowadzeniu impregnatu opóźniającego palność drewna do stopnia pozwalającego osiągnąć trdno-zapalność wg norm i dopuszczeń.	m ²		
		Ściany 26.2+10.7+3.4+29.7+20.4+4.5+41.9+17.85+72.3+33.1+15.75+19.15+20.45+5.5+3.7+3.7+(7.1*3.2)+(2.2*6.1)+(2.7*5.9)+(2.4*3.5)+(6.8*2.7)+(1.4*2.6*2)+35.4	m ²	449.810	
		Dach 113.72+113.4+44.05+44.05+(4*11.21)+(4*14.19)+86.82+46.25+27.9+24.85+14.75+(4*18.75)+3.5+3.9	m ²	699.790	
				RAZEM	1149.600
d.1	6 KNR 13-22 0402-01 analogia	Impregnacja właściwa drewna wzmacniająca strukturę drewna, zapobiegająca wnikanii wody, pękaniu i paczeniu się. Uodporni ona gont na uszkodzenia mechaniczne i na długotrwałe działanie promieni UV.	m ²		
		Dach 26.2+10.7+3.4+29.7+20.4+4.5+41.9+17.85+72.3+33.1+15.75+19.15+20.45+5.5+3.7+3.7+(7.1*3.2)+(2.2*6.1)+(2.7*5.9)+(2.4*3.5)+(6.8*2.7)+(1.4*2.6*2)+35.4	m ²	449.810	
		Ściany 113.72+113.4+44.05+44.05+(4*11.21)+(4*14.19)+86.82+46.25+27.9+24.85+14.75+(4*18.75)+3.5+3.9	m ²	699.790	
				RAZEM	1149.600
d.1	7 analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po konserwacji gontu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000